

Cliente: Adriana DK Odontologia

**Data:** 17/10/2025

Local de instalação: Cotia - bairro Sabiá

### Descrição técnica

- **Mídia:** Lona front/back 440 g/m², impressão digital 1440 dpi.
- **Estrutura:** Tubos metálicos (galvanizado), travamento e mãos-francesas conforme dimensão.
- Acabamento: Tensionamento, ilhoses, solda perimetral; aplicação de verniz automotivo PU sobre a lona para proteção UV e brilho.
- **Iluminação:** Refletores LED IP65, temperatura 6.000 K aprox., cabeamento e conexões; acionamento automático por fotocélula (com **fotocélula crepuscular**).
- **Instalação:** Fixação em parede/alvenaria ou base metálica/parafusos de expansão (a confirmar em visita).
- **Garantia:** 6 meses contra defeitos de fabricação/instalação (desgaste natural e atos de terceiros excluídos).

**Observações:** O verniz automotivo melhora a resistência a UV e sujeira, mas a limpeza deve ser feita com pano macio e sabão neutro. Evitar solventes.

## Preços unitários (base)

- Lona + estrutura metálica (imp. digital): R\$ 265,00 / m²
- Verniz automotivo (aplicação e material): R\$ 120,00 / m<sup>2</sup>
- **Refletor LED 20 W:** R\$ 180,00 / un
- **Refletor LED 30 W:** R\$ 230,00 / un
- Materiais elétricos (cabos, conduítes, conexões): R\$ 250,00 (kit por painel)
- Instalação (estrutura + elétrica): R\$ 400,00 (mão de obra)
- Frete urbano: R\$ 150,00

Valores baseados em tabela interna e prática de mercado; podem variar conforme acesso ao local, altura, necessidade de andaime e distância.

# **Condições gerais**

- **Energia:** Ponto de energia 127/220 V próximo ao painel fornecido pelo cliente. Instalação de nova alimentação sob orçamento.
- **Pagamento:** 50% na aprovação + 50% na entrega/instalação.
- **Impostos:** Inclusos no subtotal. Emissão de NF-e.

### Descrição técnica

- **Mídia:** Lona front/back 440 g/m², impressão digital 1440 dpi.
- **Estrutura:** Tubos metálicos galvanizados, travamento conforme dimensão; pintura anticorrosiva.
- Acabamento: Solda perimetral, ilhoses, tensionamento; verniz automotivo PU (proteção UV e brilho) aplicado sobre toda a área de lona.
- Iluminação: 6 refletores LED IP65 20 W (2× no painel 7,80 m; 2× no painel 4,85 m; 1× no painel 2,40 m; 1× no painel 1,10 m), fotocélula crepuscular para acionamento automático, cabeamento e conexões.
- **Instalação:** Fixação em alvenaria/estrutura existente com chumbadores/parafusos de expansão; testes elétricos e vedação.
- **Garantia:** 6 meses contra defeitos de fabricação/instalação (desgaste natural, intempéries extremas e atos de terceiros excluídos).

#### Medidas e áreas

- Painel 1 (frente):  $7.80 \times 0.80 \text{ m} \rightarrow 6.24 \text{ m}^2$
- Painel 2 (frente):  $4.85 \times 0.80 \text{ m} \rightarrow 3.88 \text{ m}^2$
- Painel 3 (frente):  $2.40 \times 0.80 \text{ m} \rightarrow 1.92 \text{ m}^2$
- Painel 4 (porta):  $1{,}10 \times 1{,}10 \text{ m} \rightarrow 1{,}21 \text{ m}^2$
- Placa da porta:  $0.60 \times 0.50 \text{ m} \rightarrow 0.30 \text{ m}^2$ 
  - Área total: 13,55 m<sup>2</sup>

# Composição de preços

#### 1) Base (lona + estrutura metálica)

- Painéis 1–3 (valores informados): **R\$ 3.312,00**
- Painel 4 (1,21 m<sup>2</sup> × R\$ 280,00/m<sup>2</sup>): **R\$ 339,00**
- Placa porta  $(0.30 \text{ m}^2 \times \text{R} \text{\$} 280.00/\text{m}^2)$ : **R\$ 84.00**

**Subtotal base: R\$ 3.735,00** 

#### 2) Verniz automotivo PU (proteção UV e brilho)

•  $13,55 \text{ m}^2 \times \text{R} \$ 100,00/\text{m}^2 = \text{R} \$ 1.355,00$ 

### 3) Iluminação e instalação

- 6 refletores LED 20 W IP65:  $6 \times R$ \$ 180,00 = R\$ 1.080,00
- Fotocélula crepuscular: R\$ 120,00
- Materiais elétricos (cabos, conduítes, conexões): **R\$ 220,00**
- Instalação (estrutura + elétrica): **R\$ 400,00**
- Frete urbano: **R\$ 150,00**

Subtotal iluminação/instalação: R\$ 1.970,00

#### Resumo financeiro

- Subtotal geral (antes de desconto): R\$ 3.735,00 + R\$ 1.355,00 + R\$ 1.970,00 = R\$ 7.060,00
- Desconto de pacote/fechamento: R\$ 1.560,00

## TOTAL DA PROPOSTA (com verniz, 6 LEDs e fotocélula): R\$ 5.500,00

### Observações:

• Ponto de energia 127/220 V próximo ao local fornecido pelo cliente.

## Prazos e condições

- **Prazo de execução:** 5–7 dias úteis após aprovação e envio da arte.
- **Pagamento:** 50% na aprovação + 50% na entrega/instalação.
- Validade da proposta: 7 dias.